

(表 紙)

修 繕 内 訳 書												
施 工 箇 所 八幡浜市松柏												
修 繕 名 八幡浜高校トイレ及び教室修繕												
設 計 金 額 (うち消費税及び地方消費税相当額)												
標準修繕期間 月												
愛媛県立八幡浜高等学校												

(総括表)

業務名 八幡浜高校トイレ及び教室修繕					
区 分	名 称	摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当				
	設 計 金 額				

(NO. 1)

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B	直接工事費						
B-1	直接仮設		1	式			
B-2	トイレ改修 (1 F 女、2・4 F 男女)		1	式			
B-3	第1教棟1 F 簿記実習室 ⇒定時制職員室・就職応接室		1	式			
B-4	第1教棟2 F 計算事務室 ⇒進路指導室・進路相談室		1	式			
B-5	第2教棟2 F こころのま ⇒工・農・福職員室		1	式			
B-6	ホワイトボード貼替		1	式			
	合 計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	直接仮設						
a	養生・片付け 外		1.00	式			
b	墨出し		1.00	式			
c	資材搬入費		1.00	式			
d	アスベスト対策費	みなし施工	1.00	式			
e	廃棄物処理		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-2	トイレ改修 (1F女、2・4F男女)						
a	(撤去)						
	トイレブース撤去		17.00	箇所			
	大便器撤去 (紙巻き器含む)		17.00	台			
b	(左官・防水)						
	大便器撤去部防水補修		17.00	箇所			
	大便器新規排水穴廻り防水		17.00	箇所			
c	(建具・トイレブース)						
	トイレブース		14.00	箇所			
	取付費			人			
d	(衛生器具取付)						
	洋風大便器	CES9435R	14.00	台			
	2連紙巻き器	YH650	14.00	個			
	機器取付作業			人			
e	(配管)						
	硬質塩化ビニル管 (保温材共)	VP100	75.00	m			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (保温材共)	HIVP20A	28.00	m			
	継手接合材、支持金物		1.00	式			
	天井材撤去・復旧			人			
f	(電気設備：幹線)						
	絶縁電線		30.00	m			
	絶縁ケーブル		30.00	m			
	電線管		15.00	m			
	プルボックス	樹脂防水 400*400*200	3.00	個			
	分電盤	3P30A	3.00	個			
	遮断機	3P75A	3.00	個			
	配線作業			人			
g	(電気設備：電灯)						
	絶縁ケーブル		75.00	m			
	メタルモール		1.00	式			
	人感センサー	親機 8A	5.00	個			
	人感センサー	子機 換気扇	5.00	個			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	人感センサー	子機	16.00	個			
	照明器具	ベースライト 40型 4000lm	5.00	台			
	照明器具	ベースライト 20型 1600lm	5.00	台			
	照明器具	ダウンライト XND0638WW	14.00	台			
	換気扇	VD-23ZB12	5.00	台			
	機器取付・既存撤去			人			
	雑材料	5%	1.00	式			
h	(電気設備：コンセント)						
	絶縁ケーブル		75.00	m			
	メタルモール		1.00	式			
	埋込コンセント	2P15A	14.00	個			
	機器取付・既存撤去			人			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-3	第1教棟1F簿記実習室 ⇒定時制職員室・就職応接室						
a	(壁設置)						
	壁 LGS下地		33.00	m ²			
	壁 GW	24キロ	33.00	m ²			
	壁 石膏ボード	二重張り	66.00	m ²			
	壁 クロス		66.00	m ²			
	既設出入口鍵交換		1.00	箇所			
	アルミパーティション (更衣室)	欄間オープン	10.00	m			
	片開きドア	W900	2.00	箇所			
b	(ホワイトボード)						
	教壇撤去	W7300	1.00	箇所			
	既設黒板撤去		1.00	箇所			
	ホワイトボード新設7200*1200	映写、書き消し、マグネット	1.00	箇所			
	既設黒板表面材張替 ホワイトボードシート7200*1200	映写、書き消し、マグネット	1.00	箇所			
c	(照明設備)						
	既設照明機器撤去	黒板灯	2.00	台			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	既設照明機器撤去		10.00	台			
	LSS7-4-56 露出型 6900lm		8.00	台			
	天井加工		1.00	式			
	スイッチ		2.00	箇所			
d	(シンク更新)						
	既設シンク撤去		1.00	台			
	シンク取付け	SUS	1.00	台			
	既設給排水接続		1.00	箇所			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-4	第1教棟2F計算事務室 ⇒進路指導室・進路相談室						
a	(壁設置)						
	壁 LGS下地		33.00	m ²			
	壁 GW	24キロ	33.00	m ²			
	壁 石膏ボード	二重張り	66.00	m ²			
	壁 クロス		66.00	m ²			
	片開きドア	鍵付き	1.00	箇所			
	既設出入口鍵交換		1.00	箇所			
b	(ホワイトボード)						
	教壇撤去	W7300	1.00	箇所			
	ホワイトボード新設7200*1200	映写、書き消し、マグネット	1.00	箇所			
	既設黒板表面材張替 ホワイトボードシート7200*1200	映写、書き消し、マグネット	1.00	箇所			
c	(照明設備)						
	既設照明機器撤去	黒板等	2.00	台			
	既設照明機器撤去		10.00	台			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	LSS7-4-56 露出型 69001m		8.00	台			
	天井加工		1.00	式			
	スイッチ		2.00	箇所			
d	(シンク更新)						
	既設シンク撤去		1.00	台			
	シンク取付け	SUS	1.00	台			
	既設給排水接続		1.00	箇所			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-5	第2教棟2Fこころのま ⇒工・農・福職員室						
a	(内装)						
	アルミパーティション (更衣室)	欄間オープン	4.00	m			
	片開きドア	W900	1.00	箇所			
	ガラス目隠しフィルム		1.00	式			
b	(ホワイトボード)						
	ホワイトボード新設7200*1200	映写、書き消し、マグネット	1.00	箇所			
c	(電気設備)						
	既設照明機器撤去 (白熱灯)	吊り下げ	3.00	台			
	既設照明機器撤去 (蛍光灯)	吊り下げ	6.00	台			
	LSS7-4-56 露出型 6900lm		6.00	台			
	天井加工		1.00	式			
	コンセント増設		2.00	箇所			
d	(シンク更新)						
	既設シンク撤去		1.00	台			
	シンク取付け	SUS	1.00	台			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	既設給排水接続		1.00	箇所			
	雑材料		1.00	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-6	ホワイトボード貼替						
a	既設黒板表面材張替 ホワイトボードシート7200*1200	映写、書き消し、マ グネット	11.0	箇所			
	雑材料		1.00	式			